



“巨峰6#住宅楼”基础阶段预算

主要材料价格表

工程名称: 巨峰6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价	合价
1	01010009	钢筋	HPB300 $\leq\phi$ 10	t	9.61	3076.92	29567.97
2	01010023	钢筋	HPB300 $\leq\phi$ 25	t	164.32	3162.39	519645.92
3	01010033	钢筋	HRB335 $\leq\phi$ 25	t	87.63	3504.27	307076.08
4	02270047	阻燃毛毡		m ²	508.42	40.39	20935.16
5	03130107	电焊条	E4303 ϕ 3.2	kg	2201.89	7.69	16997.56
6	04010019	普通硅酸盐水泥	42.5MPa	t	116.42	393.16	65770.79
7	04030003	黄砂(过筛中砂)		m ³	379.15	116.5	55176.08
8	04130001	烧结煤矸石普通砖	240 \times 115 \times 53	千块	487.34	368.93	179795.01
9	04130013	烧结煤矸石空心砖	240 \times 115 \times 115	千块	66.54	655.34	43605.71
10	07000001	地板砖	300 \times 300	m ²	2891.03	51.28	148252.15
11	07000007	地板砖	600 \times 600	m ²	440.32	59.83	95344.41
12	09000015	锯成材		m ³	31.18	3527.01	109969.57
13	11010011	普通成品木门		m ²	113.4	384.62	43617.91
14	11030013	钢质防火门		m ²	47.65	538.46	25659.29
15	11110007	塑钢平开门		m ²	48.48	264.96	62848.53
16	11250005	铝合金卷帘门		m ²	85.92	256.41	22030.85
17	80210011	C20现浇混凝土	碎石 $<$ 40	m ³	47.67	320.39	15271.6
18	80210021	C30现浇混凝土	碎石 $<$ 20	m ³	354.5	359.22	127351.9
19	80210023	C30现浇混凝土	碎石 $<$ 31.5	m ³	817.79	359.22	293796.4
20	80210025	C30现浇混凝土	碎石 $<$ 40	m ³	143.58	359.22	51586.39