

第十一章 楼地面装饰工程

说 明

一、本章定额包括找平层、整体面层、块料面层、其他面层及其他项目五节。

二、本章中的水泥砂浆、混凝土的配合比，当设计、施工选用配比与定额取定不同时，可以换算，其他不变。

三、本章中水泥自流平、环氧自流平、耐磨地坪、塑胶地面材料可随设计施工要求或所选材料生产厂家要求的配比及用量进行调整。

四、整体面层、块料面层中，楼地面项目不包括踢脚板（线）；楼梯项目不包括踢脚板（线）、楼梯梁侧面、牵边；台阶不包括侧面、牵边，设计有要求时，按本章及本定额“第十二章 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程”、“第十三章 天棚工程”相应定额项目计算。

五、预制块料及仿石块料铺贴，套用相应石材块料定额项目。

六、石材块料各项目的工作内容均不包括开槽、开孔、倒角、磨异形边等特殊加工内容。

七、石材块料楼地面面层分色子目，按不同颜色、不同规格的规则块料拼简单图案编制。其工程量应分别计算，均执行相应分色项目。

八、镶贴石材按单块面积 $\leq 0.64\text{m}^2$ 编制。石材单块面积 $> 0.64\text{m}^2$ 的，砂浆贴项目每 10m^2 增加用工 0.09 工日，胶粘剂贴项目每 10m^2 增加用工 0.104 工日。

九、石材块料楼地面面层点缀项目，其点缀块料按规格块料现场加工考虑。单块镶拼面积 $\leq 0.015\text{m}^2$ 的块料适用于此定额。如点缀块料为加工成品，需扣除定额内的“石料切割锯片”及“石料切割机”，人工乘以系数 0.4 。被点缀的主体块料如为现场加工，应按其加工边线长度加套“石材楼梯现场加工”项目。

十、块料面层拼图案（成品）项目，其图案石材定额按成品考虑。图案外边线以内周边异形块料如为现场加工，套用相应块料面层铺贴项目，并加套“图案周边异形块料铺贴另加工料”项目。

十一、楼地面铺贴石材块料、地板砖等，遇异形房间需现场切割时（按经过批准的排版方案），被切割的异形块料加套“图案周边异形块料铺贴另加工料”项目。

十二、异形块料现场加工导致块料损耗超出定额损耗的，应根据现场实际情况计算损耗率，超出部分并入相应块料面层铺贴项目内。

十三、楼地面铺贴石材块料、地板砖等，因施工验收规范、材料纹饰等限制导致裁板方向、宽度有特定要求（按经过批准的排版方案），致使其块料损耗超出定额损耗的，应根据现场实际情况计算损耗率，超出部分并入相应块料面层铺贴项目内。

十四、定额中的“石材串边”、“串边砖”指块料楼地面中镶贴颜色或材质与大面积楼地面不同且宽度 $\leq 200\text{mm}$ 的石材或地板砖线条，定额中的“过门石”、“过门砖”指门洞口处镶贴颜色或材质与大面积楼地面不同的单独石材或地板砖块料。

十五、除铺缸砖（勾缝）项目，其他块料楼地面项目，定额均按密缝编制。若设计缝宽与定额不同时，其块料和勾缝砂浆的用量可以调整，其他不变。

十六、定额中的“零星项目”适用于楼梯和台阶的牵边、侧面、池槽、蹲台等项目，以及面积 $\leq 0.5\text{m}^2$ 且定额未列项的工程。

十七、镶贴块料面层的结合层厚度与定额取定不符时，水泥砂浆结合层按“11-1-3 水泥砂浆每增减 5mm ”进行调整，干硬性水泥砂浆按“11-3-73 干硬性水泥砂浆每增减 5mm ”进行调整。

十八、木楼地面小节中，无论实木还是复合地板面层，均按人工净面编制，如采用机械净面，人工乘以系数 0.87 。

十九、实木踢脚板项目，定额按踢脚板固定在垫块上编制。若设计要求做基层板，另按本定额“第十二章 墙、柱饰面与幕墙、隔断工程”中的相应基层板项目计算。

二十、楼地面铺地毯，定额按矩形房间编制。若遇异形房间，设计允许接缝时，人工乘以系数 1.10 ，其他不变；设计不允许接缝时，人工乘以系数 1.20 ，地毯损耗率根据现场裁剪情况据实测定。

二十一、“木龙骨单向铺间距 400mm（带横撑）”项目，如龙骨不铺设垫块时，每 10m²调减人工 0.2149 工日，调减板方材 0.0029m³，调减射钉 88 个。该项定额子目按《建筑工程做法》L13J1 地 301、楼 301 编制，如设计龙骨规格及间距与其不符，可调整定额龙骨材料含量，其余不变。

工程量计算规则

一、楼地面找平层和整体面层均按设计图示尺寸以面积计算。计算时应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、室内地沟等所占面积，不扣除间壁墙及 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加（间壁墙指墙厚 $\leq 120\text{mm}$ 的墙）。

二、楼、地面块料面层，按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

三、木楼地面、地毯等其他面层，按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

四、楼梯面层按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及 $\leq 500\text{mm}$ 宽的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿，无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm 。

五、旋转、弧形楼梯的装饰，其踏步按水平投影面积计算，执行楼梯的相应子目，人工乘以系数1.20；其侧面按展开面积计算，执行零星项目的相应子目。

六、台阶面层按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加 300mm ）水平投影面积计算。

七、串边（砖）、过门石（砖）按设计图示尺寸以面积计算。

八、块料零星项目按设计图示尺寸以面积计算。

九、踢脚线按长度计算工程量。水泥砂浆踢脚线计算长度时，不扣除门洞口的长度，洞口侧壁亦不增加。

十、踢脚板按设计图示尺寸以面积计算。

十一、地面点缀按点缀数量计算。计算地面铺贴面积时，不扣除点缀所占面积。

十二、块料面层拼图案（成品）项目，图案按实际尺寸以面积计算。图案周边异形块料铺贴另加工料项目，按图案外边线以内周边异形块料实贴面积计算。图案外边线是指成品图案所影响的周围规格块料的最大范围。

十三、楼梯石材现场加工，按实际切割长度计算。

十四、防滑条、地面分格嵌条按设计尺寸以长度计算。

十五、楼地面面层割缝按实际割缝长度计算。

十六、石材底面刷养护液按石材底面及四个侧面面积之和计算。

十七、楼地面酸洗、打蜡等基（面）层处理项目，按实际处理基（面）层面积计算，楼梯台阶酸洗打蜡项目，按楼梯、台阶的计算规则计算。

一、找平层

工作内容：调运砂浆，抹平，压实。

计量单位：10m²

定额编号			11-1-1	11-1-2	11-1-3	11-1-4	11-1-5
项 目 名 称			水泥砂浆			细石混凝土	
			在混凝土或硬基层上	在填充材料上	每增减5mm	40mm	每增减5mm
			20mm				
名 称	单 位	消 耗 量					
人 工	综合工日	工日	0.76	0.82	0.08	0.72	0.08
材 料	水泥抹灰砂浆 1:3	m ³	0.2050	0.2563	0.0513	—	—
	素水泥浆	m ³	0.0101	0.0101	—	0.0101	—
	C20细石混凝土	m ³	—	—	—	0.4040	0.0505
	水	m ³	0.0600	0.0600	—	0.0600	—
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256	0.0320	0.0064	—	—
	混凝土振捣器 平板式	台班	—	—	—	0.0240	0.0040

工作内容：1. 清理基层，刷基层界面剂两道，拌和、倾倒自流平浆体，耙开浆体、放气，边缘接缝处理等。

2. 调运砂浆，刷素水泥浆一道。

计量单位：10m²

定额编号			11-1-6	11-1-7
项 目 名 称			自流平水泥找平层3~5mm	刷素水泥浆一遍
名 称	单 位	消 耗 量		
人 工	综合工日	工日	0.61	0.11
材 料	自流平水泥	kg	72.6240	—
	素水泥浆	m ³	—	0.0101
	乳液界面剂	kg	3.0750	—
	水	m ³	0.0215	—
	电	kW·h	0.0150	—

二、整体面层

工作内容：清理基层，刷素水泥浆一道，调运砂浆，抹面，压光，养护。

计量单位：10m²

定额编号		11-2-1	11-2-2	11-2-3	11-2-4	
项目名称		水泥砂浆				
		楼地面20mm	楼梯20mm	台阶20mm	加浆抹光随捣随抹5mm	
名称		单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	0.99	3.98	2.72	0.61
材料	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	—	—	—	0.0513
	水泥抹灰砂浆 1:2	m ³	0.2050	0.2727	0.3034	—
	素水泥浆	m ³	0.0101	0.0134	0.0149	—
	草袋	m ²	—	2.9260	3.2560	—
	塑料薄膜	m ²	11.5500	—	—	11.5500
	水	m ³	0.0600	0.5050	0.5620	0.0600
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256	0.0341	0.0379	0.0064

工作内容：1.清理基层，调运砂浆，抹面，压光，养护。

2.清理基层，运细石混凝土，浇捣，撒水泥沙子随打随抹，养护等。

定额编号		11-2-5	11-2-6	11-2-7	
项目名称		水泥砂浆踢脚线		细石混凝土楼地面	
		12mm	18mm	40mm厚	
		10m		10m ²	
名称		单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	0.45	0.46	0.93
材料	水泥抹灰砂浆 1:2	m ³	0.0092	0.0092	—
	水泥抹灰砂浆 1:3	m ³	0.0092	0.0185	—
	C20细石混凝土	m ³	—	—	0.4040
	黄砂(过筛中砂)	m ³	—	—	0.0105
	水泥	kg	—	—	32.4105
	塑料薄膜	m ²	—	—	11.5500
	水	m ³	0.0570	0.0570	0.0600
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0023	0.0035	0.0026
	混凝土振捣器 平板式	台班	—	—	0.0330

工作内容：1. 清理基层，分层配料。
2. 涂刷底漆，批刮腻子、重点填补地面坑洞缺陷，滚涂面漆。
3. 分层清理。

计量单位：10m²

定额编号		11-2-8	11-2-9	11-2-10	11-2-11	
项目名称		环氧地坪涂料				
		底涂一道	中涂腻子一遍	中涂腻子增一遍	面涂一道	
名称		单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	0.37	0.36	0.33	0.30
材料	无溶剂型环氧底漆	kg	1.5375	—	—	—
	无溶剂型环氧中涂漆	kg	—	1.5375	1.0250	—
	环氧面漆	kg	—	—	—	3.0750
	环氧底漆固化剂	kg	0.3844	0.3075	0.2050	—
	环氧面漆固化剂	kg	—	—	—	0.7688
	石英粉	kg	—	2.2950	1.5300	—
	电	kW·h	0.0312	0.0312	0.0312	0.0312
机械	轴流通风机 7.5kW	台班	0.2000	0.1000	0.1000	0.2000

工作内容：1. 清理基层，分层配料。
2. 涂刷底漆，满刮中涂砂浆，批刮腻子、重点填补地面坑洞缺陷，批刮封闭层，滚涂面漆。
3. 分层打磨清理。

计量单位：10m²

定额编号		11-2-12	11-2-13	11-2-14	11-2-15	
项目名称		环氧自流平涂料				
		底涂一道	中涂砂浆	腻子层	面涂一道	
名称		单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	1.31	1.40	0.33	1.45
材料	无溶剂型环氧底漆	kg	2.0500	—	—	—
	无溶剂型环氧中涂漆	kg	—	7.1750	2.0500	—
	环氧面漆	kg	—	—	—	13.0175
	环氧底漆固化剂	kg	0.5125	1.4350	0.4100	—
	环氧面漆固化剂	kg	—	—	—	3.2544
	石英砂	kg	—	25.7040	3.0600	—
	电	kW·h	0.0312	0.0939	0.0312	0.0312
机械	轴流通风机 7.5kW	台班	0.2000	0.4000	0.2000	0.2000

工作内容: 1. 贴石材块料点缀、擦缝、清理净面等。
2. 清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、贴石材拼花、擦缝、清理净面、成品保护等。
3. 地面放线定位, 块料加工成异形, 铺贴块料。

定额编号		11-3-7	11-3-8	11-3-9	
项 目 名 称		楼地面			
		点缀	拼图案(成品) 干硬性水泥砂浆	图案周边异形块料 铺贴另加工料	
		10个	10m ²		
名 称	单 位	消 耗 量			
人 工	综合工日	工日	0.56	3.30	3.21
材 料	石材块料(点缀)	个	10.1500	—	—
	花岗岩板(图案)	m ²	—	10.1500	—
	素水泥浆	m ³	—	0.0101	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	0.3075	—
	白水泥	kg	—	1.0300	—
	锯末	m ³	—	0.0600	—
	麻袋布	m ²	—	2.2000	—
	棉纱	kg	—	0.1100	—
	水	m ³	—	0.2600	—
	石料切割锯片	片	0.0392	—	0.1568
机 械	石料切割机	台班	0.1880	—	2.3920

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。 计量单位：10m²

定额编号		11-3-10	11-3-11	
项目名称		楼地面碎拼		
名称		水泥砂浆	干硬性水泥砂浆	
单位		消耗量		
人工	综合工日	工日	3.14	3.22
材料	碎石材板	m ²	9.6000	9.6000
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.1538	—
	白水泥白石子浆 1:1:5	m ³	0.0121	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	0.3075
	素水泥浆	m ³	0.0101	0.0101
	彩色水泥浆	m ³	—	0.0121
	金刚石	块	0.5000	0.5000
	锯末	m ³	0.0600	0.0600
	麻袋布	m ²	2.2000	2.2000
	棉纱	kg	0.1100	0.1100
	水	m ³	0.2600	0.2600
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0207

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道。

2. 清理基层、调运胶粘剂。

3. 锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。

计量单位：10m²

定额编号		11-3-12	11-3-13	11-3-14	
项 目 名 称		串边、过门石			
		水泥砂浆	干粉型胶粘剂	干硬性水泥砂浆	
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	综合工日	工日	3.14	3.14	3.21
材 料	石材块料	m ²	10.1500	10.1500	10.1500
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.2050	—	—
	干粉型胶粘剂	kg	—	60.0000	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	—	0.3075
	素水泥浆	m ³	0.0101	—	0.0101
	白水泥	kg	4.1200	8.2400	4.1200
	锯末	m ³	0.0600	0.0600	0.0600
	麻袋布	m ²	2.2000	2.2000	2.2000
	棉纱	kg	0.1100	0.1100	0.1100
	石料切割锯片	片	0.0404	0.0404	0.0404
	水	m ³	0.2600	0.2600	0.2600
	机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256	—
石料切割机		台班	0.1803	0.1803	0.1803

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道。
 2.清理基层、调运胶粘剂。
 3.锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。

计量单位：10m²

定额编号		11-3-15	11-3-16	11-3-17	
项目名称		楼梯			
		水泥砂浆	干粉型胶粘剂	干硬性水泥砂浆	
名称	单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	3.82	4.09	3.90
材料	石材块料	m ²	13.8548	13.8548	13.8548
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.2798	—	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	—	0.4197
	干粉型胶粘剂	kg	—	78.0000	—
	素水泥浆	m ³	0.0140	—	0.0140
	白水泥	kg	1.4420	2.8840	1.4420
	锯末	m ³	0.0800	0.0800	0.0800
	麻袋布	m ²	3.0030	3.0030	3.0030
	棉纱	kg	0.1370	0.1370	0.1370
	石料切割锯片	片	0.0551	0.0551	0.0551
	水	m ³	0.3600	0.3600	0.3600
	机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0350	—
石料切割机		台班	0.2461	0.2461	0.2461

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。

计量单位：10m²

定额编号		11-3-18		11-3-19	
项目名称		台阶			
		水泥砂浆		干硬性水泥砂浆	
名称		单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	3.87		3.99
材料	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.3034		—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—		0.4551
	素水泥浆	m ³	0.0150		0.0149
	白水泥	kg	1.5450		1.5450
	石材块料	m ²	15.0220		15.0220
	锯末	m ³	0.0900		0.0900
	麻袋布	m ²	3.2560		3.2560
	棉纱	kg	0.1480		0.1480
	石料切割锯片	片	0.1526		0.1526
	水	m ³	0.3850		0.3850
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0379		—
	石料切割机	台班	0.6272		0.6272

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道。

2. 清理基层、调运胶粘剂。

3. 锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面等。

计量单位：10m²

定额编号		11-3-20		11-3-21		11-3-22		11-3-23		
项目名称		踢脚板								
		直线形				异形				
		水泥砂浆		胶粘剂		水泥砂浆		胶粘剂		
名称		单位	消耗量							
人工	综合工日	工日	5.00		4.99		5.88		5.87	
材料	石材踢脚板 直线形	m ²	10.1500		10.1500		—		—	
	石材踢脚板 异形	m ²	—		—		10.1500		10.1500	
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0513		—		0.0513		—	
	水泥抹灰砂浆 1:2	m ³	0.0615		0.0615		0.0615		0.0615	
	水泥抹灰砂浆 1:3	m ³	0.0923		0.0923		0.0923		0.0923	
	素水泥浆	m ³	0.0101		—		0.0101		—	
	白水泥	kg	1.4000		1.4000		1.4000		1.4000	
	棉纱	kg	0.1500		0.1500		0.1500		0.1500	
	石料切割锯片	片	0.0356		0.0356		0.0356		0.0356	
	108胶	kg	60.0000		—		60.0000		—	
	大理石胶	kg	—		3.7500		—		3.7500	
	万能胶	kg	—		4.0000		—		4.0000	
	水	m ³	0.3000		0.3000		0.3000		0.3000	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256		0.0192		0.0256		0.0192	
	石料切割机	台班	0.1878		0.1878		0.1878		0.1878	

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、试排弹线、刷素水泥浆一道、锯板磨边、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。
 2. 清理基层、试排弹线、锯板磨边、打胶、贴石材块料、擦缝、清理净面、成品保护等。
 3. 现场切割、加工楼梯块料。

定 额 编 号		11-3-24	11-3-25	11-3-26	
项 目 名 称		零星项目		石材楼梯现场加工	
		水泥砂浆	胶粘剂		
		10m ²			10m
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	综合工日	工日	6.67	6.22	0.68
材 料	石材块料	m ²	10.6000	10.6000	—
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.2050	—	—
	素水泥浆	m ³	0.0101	—	—
	白水泥	kg	1.3000	2.2660	—
	锯末	m ³	0.0670	0.0670	—
	棉纱	kg	0.2000	0.2000	—
	石料切割锯片	片	0.1780	0.1780	0.1400
	大理石胶	kg	—	5.1200	—
	万能胶	kg	—	4.0000	—
	水	m ³	0.2900	0.2900	—
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256	—	—
	石料切割机	台班	0.8518	0.8518	0.6720

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面等。

计量单位：10m²

定额编号			11-3-39	11-3-40	11-3-41	11-3-42
项目名称			串边砖、过门砖		楼梯	
			水泥砂浆	干硬性水泥砂浆	水泥砂浆	干硬性水泥砂浆
名称		单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	3.66	3.76	5.28	5.47
材料	地板砖 400×400	m ²	10.3000	10.3000	—	—
	地板砖 600×600	m ²	—	—	14.0595	14.0595
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.2050	—	0.2798	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	0.2050	—	0.2798
	素水泥浆	m ³	0.0101	0.0101	0.0138	0.0138
	白水泥	kg	1.0300	1.0300	1.4420	1.4420
	棉纱	kg	0.1000	0.1000	0.1370	0.1370
	锯末	m ³	0.0600	0.0600	—	—
	石料切割锯片	片	0.0320	0.0320	0.1290	0.1290
	水	m ³	0.2600	0.2600	0.3550	0.3550
机械	石料切割机	台班	0.1510	0.1510	0.5130	0.5130
	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256	—	0.0350	—

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面等。

计量单位：10m²

定额编号			11-3-43	11-3-44
项目名称			台阶	
			水泥砂浆	干硬性水泥砂浆
名称		单位	消耗量	
人工	综合工日	工日	4.37	4.53
材料	地板砖 600×600	m ²	15.2440	15.2440
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0010	0.0010
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.3034	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	0.3034
	素水泥浆	m ³	0.0149	0.0149
	白水泥	kg	1.5450	1.5450
	棉纱	kg	0.1480	0.1480
	石料切割锯片	片	0.1260	0.1260
	水	m ³	0.3850	0.3850
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0381	—
	石料切割机	台班	0.5040	0.5040

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、切砖、磨砖、贴地砖踢脚、擦缝、清理净面等。
 2.清理基层、调运砂浆及胶粘剂、切砖、磨砖、贴地砖踢脚、擦缝、清理净面等。 计量单位：10m²

定额编号		11-3-45	11-3-46	11-3-47	11-3-48	
项 目 名 称		踢脚板				
		直线形		异形		
		水泥砂浆	胶粘剂	水泥砂浆	胶粘剂	
名 称	单位	消 耗 量				
人 工	综合工日	工日	5.43	6.14	6.39	7.36
材 料	地板砖 600×600	m ²	10.2000	10.1500	10.2000	10.1500
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0410	—	0.0410	—
	水泥抹灰砂浆 1:2	m ³	0.0615	0.0615	0.0615	0.0615
	水泥抹灰砂浆 1:3	m ³	0.0923	0.0923	0.0923	0.0923
	干粉型胶粘剂	kg	—	40.0000	—	40.0000
	素水泥浆	m ³	0.0101	—	0.0101	—
	白水泥	kg	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
	棉纱	kg	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
	石料切割锯片	片	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360
	108胶	kg	60.0000	—	60.0000	—
	水	m ³	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
	机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0243	0.0192	0.0243
石料切割机		台班	0.1510	0.1510	0.1510	0.1510

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、切砖、磨砖、贴地砖踢脚、擦缝、清理净面等。

2. 清理基层、调运砂浆及胶粘剂、切砖、磨砖、贴地砖踢脚、擦缝、清理净面等。 计量单位：10m²

定额编号		11-3-49	11-3-50	11-3-51	
项目名称		零星项目			
		水泥砂浆	干硬性水泥砂浆	胶粘剂	
名称	单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	7.31	7.60	7.98
材 料	地板砖 400×400	m ²	10.6000	10.6000	10.6000
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.2050	—	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	0.3075	—
	干粉型胶粘剂	kg	—	—	40.0000
	素水泥浆	m ³	0.0101	0.0101	—
	白水泥	kg	1.1330	1.1330	2.2660
	棉纱	kg	0.2000	0.2000	0.2000
	石料切割锯片	片	0.1470	0.1470	0.1470
	水	m ³	0.2900	0.2900	0.2900
	锯末	m ³	0.0670	0.0670	0.0670
机 械	石料切割机	台班	0.7600	0.7600	0.7600
	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0256	—	—

3. 缸 砖

工作内容：清理基层、调运砂浆或胶粘剂、弹线、选砖、贴砖、勾缝（擦缝）、清理净面等。 计量单位：10m²

定 额 编 号		11-3-52	11-3-53	11-3-54	11-3-55	
项 目 名 称		楼地面				
		水泥砂浆		干粉型胶粘剂		
		勾缝	不勾缝	勾缝	不勾缝	
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工	综合工日	工日	2.35	2.03	2.44	2.06
	缸砖 150×150	m ²	9.5172	10.3000	9.5172	10.3000
材 料	水泥抹灰砂浆 1:3	m ³	0.1025	0.1025	—	—
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0078	—	0.0078	—
	干粉型胶粘剂	kg	—	—	60.0000	40.0000
	水泥	kg	—	1.0200	—	2.0000
	锯末	m ³	—	0.0600	—	0.0600
	棉纱	kg	0.2000	0.1000	0.2000	0.1000
	石料切割锯片	片	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320
	水	m ³	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600
	机 械	石料切割机	台班	0.1260	0.1260	0.1260
灰浆搅拌机 200L		台班	0.0138	0.0128	0.0010	—

工作内容：1.清理基层、调运砂浆、水泥砂浆打底、选砖、贴砖、擦缝、清理净面等。
2.清理基层、调运胶粘剂、选砖、贴砖、擦缝、清理净面等。
3.清理基层、调运砂浆、试排弹线、选砖、切砖、磨砖、贴砖、擦缝、清理净面等。 计量单位：10m²

定额编号		11-3-56	11-3-57	11-3-58	
项 目 名 称		踢脚板		零星项目	
		水泥砂浆	干粉胶粘剂		
名 称	单 位	消 耗 量			
人 工	综合工日	工日	4.66	4.41	7.30
材 料	缸砖 150×150	m ²	10.3000	10.3000	11.9311
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0513	—	—
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	0.0615	—	—
	水泥抹灰砂浆 1:3	m ³	—	—	0.1329
	干粉型胶粘剂	kg	—	45.0000	—
	水泥	kg	1.3600	2.7199	1.1000
	棉纱	kg	0.1000	0.1000	0.2000
	石料切割锯片	片	0.0267	0.0267	0.1430
	水	m ³	0.2667	0.2667	0.2890
	锯末	m ³	0.0600	0.0600	0.0670
机 械	石料切割机	台班	0.1900	0.1900	0.1260
	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0141	—	0.0166

4. 陶瓷锦砖(马赛克)

工作内容: 1. 清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。
2. 清理基层、调运胶粘剂、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。

计量单位: 10m²

定额编号			11-3-59	11-3-60	11-3-61	11-3-62	11-3-63	11-3-64
项目名称			楼地面					
			水泥砂浆		干硬性水泥砂浆		胶粘剂	
			不拼花	拼花	不拼花	拼花	不拼花	拼花
名称		单位	消耗量					
人工	综合工日	工日	3.96	4.85	4.07	4.96	4.28	5.38
材料	陶瓷锦砖(马赛克)	m ²	10.2000	10.4000	10.2000	10.4000	10.2000	10.4000
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0513	0.0513	—	—	—	—
	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	—	—	0.2050	0.2050	—	—
	干粉型胶粘剂	kg	—	—	—	—	55.0000	55.0000
	素水泥浆	m ³	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	—	—
	白水泥	kg	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600	2.0000	2.0000
	棉纱	kg	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
	水	m ³	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0064	0.0064	—	—	—	—

工作内容: 1. 清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆一道、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。
2. 清理基层、调运胶粘剂、贴陶瓷锦砖、擦缝、清理净面等。

计量单位: 10m²

定额编号			11-3-65		11-3-66	
项目名称			零星项目			
			水泥砂浆		胶粘剂	
名称		单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	9.03		9.56	
材料	陶瓷锦砖(马赛克)	m ²	11.3220		11.3220	
	水泥抹灰砂浆 1:1	m ³	0.0513		—	
	干粉型胶粘剂	kg	—		60.0000	
	素水泥浆	m ³	0.0101		—	
	白水泥	kg	2.2660		2.2660	
	棉纱	kg	0.4000		0.4000	
	水	m ³	0.2890		0.2890	
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0064		—	

5. 玻璃及金属地砖

工作内容：清理基层、试排弹线、铺贴饰面、压条收口、清理净面。

计量单位：10m²

定额编号			11-3-67	11-3-68	11-3-69
项目名称			钛金不锈钢覆面		
			楼地面 玻璃板		
			地砖		踢脚板
名称		单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	3.34	2.35	0.73
材料	夹层钢化玻璃砖(8+8)	m ²	10.2000	—	—
	玻璃胶 310g	支	9.6800	—	—
	不锈钢压条	m	15.0000	—	—
	钛金不锈钢覆面地砖	m ²	—	10.4000	10.4000
	XY 401胶	kg	—	1.0000	1.0000
	铝合金压条	m	—	15.0000	—
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	—	—	0.0615
	白水泥	kg	—	—	1.4000
	棉纱	kg	—	—	0.1500
	水	m ³	—	—	0.3000

6. 方整石板

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆、铺贴块料、清理净面等。

2. 清理基层、铺砂结合层、铺贴块料、清理净面等。

计量单位：10m²

定额编号			11-3-70	11-3-71	11-3-72
项目名称			楼地面		台阶
			水泥砂浆	砂结合层	干硬性水泥砂浆
名称		单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	1.55	1.09	4.84
材料	方整石板 50mm	m ²	10.3000	10.3000	14.5230
	水泥抹灰砂浆 1:2	m ³	0.1870	—	—
	水泥抹灰砂浆 1:2.5	m ³	—	—	0.0031
	干硬性水泥砂浆 1:4	m ³	—	—	0.4480
	素水泥浆	m ³	—	—	0.0204
	黄砂(过筛中砂)	m ³	—	0.3320	—
	石料切割锯片	片	0.0707	0.0707	0.0997
	水	m ³	0.2600	0.2600	0.3850
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0234	—	—
	石料切割机	台班	0.3155	0.3155	0.4490

7. 结合层调整

工作内容：调运砂浆，抹平，压实。

计量单位：10m²

定额编号		11-3-73	
项目名称		干硬性水泥砂浆	
		每增减5mm	
名称	单位	消耗量	
人工	综合工日	工日	0.08
材料	干硬性水泥砂浆 1:3	m ³	0.0513
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	0.0064

四、其他面层

1. 木楼地面

工作内容：1. 清理基层，制安龙骨，满刷防腐剂。
2. 下料、刷防腐油、铺板。计量单位：10m²

定额编号		11-4-1		11-4-2		11-4-3	
项目名称		木龙骨单向铺间距 400mm（带横撑）		木龙骨上			
				铺毛地板		铺细木工板	
名称	单位	消耗量					
人工	综合工日	工日	1.04	0.88	0.54		
材料	板方材	m ³	0.1052	—	—		
	一等松板 18mm	m ³	—	0.2205	—		
	细木工板 18	m ²	—	—	10.5000		
	防腐油	kg	2.1320	2.8420	2.8420		
	射钉	个	178.5000	—	—		
	圆钉	kg	—	0.8930	0.8930		
机械	木工圆锯机 500mm	台班	0.1256	0.0911	0.0911		
	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.1256	—	—		

工作内容: 1. 清理基层, 铺装地板, 净面。
2. 清理基层, 铺设衬垫, 铺装地板, 净面。

计量单位: 10m²

定额编号		11-4-4	11-4-5	11-4-6	
项目名称		条形实木地板(成品)		条形复合木地板(成品)	
		铺在木龙骨上	铺在毛地板上	铺在水泥面上	
名称	单位	消耗量			
人工	综合工日	工日	1.13	1.35	1.23
材料	条形实木地板(成品)	m ²	10.4000	10.4000	—
	复合木地板	m ²	—	—	10.4000
	圆钉	kg	0.8930	0.8930	—
	3~5厚泡沫塑料衬垫	m ²	—	10.8000	10.8000
机械	木工圆锯机 500mm	台班	0.2043	0.2452	0.1680

工作内容: 1. 打墙洞、放木楔, 钉垫块, 截料、刨光倒楞, 刷防腐油、安装踢脚、净面。
2. 截料, 刷防腐油, 安装踢脚, 收条压边, 净面。
3. 清理基层, 粘贴踢脚, 净面。

定额编号		11-4-7	11-4-8	11-4-9	11-4-10	
项目名称		直线型木踢脚线		弧形木踢脚线	成品木踢脚线(胶贴)	
		实木	装饰夹板			
		10m ²				10m
名称	单位	消耗量				
人工	综合工日	工日	3.09	3.09	3.43	0.29
材料	榉木装修材	m ³	0.2205	—	—	—
	板方材	m ³	0.0262	—	—	—
	中密度板	m ²	—	10.5000	10.5000	—
	胶合板 915×2135×3	m ²	—	10.5000	10.5000	—
	防腐油	kg	2.4500	2.4500	2.4500	—
	棉纱	kg	0.2000	0.2000	0.2000	—
	圆钉	kg	0.8540	0.8540	0.8540	—
	射钉	个	176.4000	—	—	—
	平面木装饰线 10	m	—	70.6667	70.6667	—
	白乳胶	kg	—	3.0000	3.0000	—
	成品踢脚	m	—	—	—	10.2000
	万能胶	kg	—	—	—	0.7430
	电	kW·h	—	—	—	0.0545
机械	木工圆锯机 500mm	台班	0.1467	0.0220	0.0220	—
	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.1520	—	—	—

2. 地毯及配件

工作内容：1.清理基层、拼接、铺设、修边、净面。
2.清理基层、拼接、铺设、钉压条、修边、净面。

计量单位：10m²

定额编号		11-4-11	11-4-12	11-4-13	11-4-14	11-4-15	
项目名称		地毯楼、地面			地毯楼梯		
		不固定	固定		固定		
			不带垫	带垫	不带垫	带垫	
名称	单位	消耗量					
人工	综合工日	工日	0.89	2.23	3.34	4.01	6.02
材料	地毯	m ²	10.3000	10.3000	10.3000	14.0600	14.0600
	地毯烫带	m	6.5620	6.5620	6.5620	2.3600	2.3600
	地毯胶垫	m ²	—	—	11.0000	—	15.0200
	大木螺丝>3cm	100个	—	0.0200	0.0200	—	—
	钢钉	kg	—	0.1060	0.1060	0.5000	0.5000
	铝合金压条	m	—	0.9770	0.9770	2.0400	2.0400
	万能胶	kg	—	0.7290	0.7290	—	—
	封口木条	m	—	10.9370	10.9370	19.2400	19.2400

工作内容：钻眼、套管、安装。

定额编号		11-4-16	11-4-17	
项目名称		地毯配件		
		压辊	压板	
		10套	10m	
名称	单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	1.02	0.51
材料	铜压棍	套	15.3000	—
	铜压板	m	—	10.6000
	棉纱	kg	0.1000	1.1000
	镀锌机螺钉带垫	个	—	40.8000

3. 活动地板

工作内容：1. 清理基层、定位，安支架、横梁、地板，净面等。
2. 清理基层、定位，固定卡件，安装成品踢脚，净面等。

定额编号		11-4-18		11-4-19	
项目名称		活动地板		不锈钢板成品踢脚 (固定卡件安装)	
		10m ²		10m	
名称		单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	3.68		0.29
材料	活动地板	m ²	10.5000		—
	不锈钢板踢脚(成品)	m	—		10.5000
	金属卡件	个	—		39.3750
	射钉	个	—		78.7500
	电	kW·h	—		0.0545
机械	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	—		0.1345

4. 橡塑面层

工作内容：1. 清理基层，下料、涂刷胶粘剂，贴面层，净面。
2. 打墙洞、放木楔，清理基层，下卡，垫板，粘贴聚氯乙烯踢脚，净面。
3. 清理基层，粘贴橡塑板踢脚，净面。

定额编号		11-4-20		11-4-21		11-4-22		11-4-23		
项目名称		楼、地面聚氯乙烯板		聚氯乙烯踢脚板		聚氯乙烯踢脚板		塑胶板踢脚板 粘贴		
		片材		卷材		装配式				
		10m ²		10m		10m				
名称		单位	消耗量							
人工	综合工日	工日	1.39		1.17		0.45		0.26	
材料	聚氯乙烯板 δ2	m ²	10.2000		—		—		—	
	聚氯乙烯卷材	m ²	—		11.0000		—		—	
	塑料踢脚板 120高	m	—		—		10.2000		—	
	塑胶板 δ2	m ²	—		—		—		1.2240	
	万能胶	kg	5.4600		4.5000		0.5460		0.7430	
	棉纱	kg	0.2000		0.2000		0.0250		—	
	大木螺丝 >3cm	100个	—		—		0.5100		—	
	铁件	kg	—		—		2.3970		—	
	装修材	m ³	—		—		0.0227		—	
	上光蜡 (0.45kg盒装)	kg	—		—		0.0280		—	
机械	木工圆锯机 500mm	台班	—		—		0.0220		—	

工作内容：清理基层、配料、摊铺浆料、刮平、净面等。

计量单位：10m²

定额编号		11-4-24	11-4-25	11-4-26	
项目名称		颗粒型塑胶地面			
		厚度9mm	厚度13mm	厚度每增减1mm	
名称		单位	消耗量		
人工	综合工日	工日	2.12	3.02	0.24
材料	溶剂	kg	0.5000	0.5000	0.0400
	黑胶粒	kg	28.3000	31.4000	2.4400
	红胶粒	kg	19.7000	21.9000	1.7000
	催化剂	kg	0.6000	0.7000	0.0600
	色浆(乙组分)	kg	67.7000	75.2000	5.8400
	预聚体(甲组分)	kg	16.9000	18.8000	1.4600
机械	塑胶搅拌机	台班	0.1000	0.1400	0.0120
	塑胶喷胶机	台班	0.1000	0.1400	0.0120
	电动空气压缩机 1m ³ /min	台班	0.1000	0.1400	0.0120

工作内容：清理基层、配料、依次涂刷防水底涂、底(弹性)层、面(加强)层、分层打磨、滚涂油性面漆、划线。

计量单位：10m²

定额编号		11-4-27	11-4-28	
项目名称		硅PU塑胶地面		
		厚度3mm	厚度每增减1mm	
名称		单位	消耗量	
人工	综合工日	工日	2.76	0.33
材料	防水底涂	kg	1.8000	—
	黑胶粒	kg	—	2.0000
	硅PU弹性层	kg	21.0000	5.0000
	硅PU加强层	kg	13.0000	—
	硅PU面漆	kg	2.5000	—
	催干剂	kg	0.6000	—
	稀释剂	kg	0.3000	—
	画线漆(白色)	kg	0.1000	—
	电	kW·h	0.1251	0.0624

五、其他项目

工作内容：1. 定位、打胶、安放。
2. 钻眼、下胀塞、安装防滑条、螺丝固定。
3. 调运砂浆、敷设。

计量单位：10m

定额编号			11-5-1	11-5-2	11-5-3	11-5-4	11-5-5
项目名称			块料地面嵌金属分隔条	楼梯、台阶踏步防滑条			
				嵌铜条 7×12	铜板(直角) 50×5	铸铜条板 40×3	金刚砂
名称		单位	消耗量				
人工	综合工日	工日	0.09	0.73	0.73	0.55	0.22
材料	铜分隔条 5×10	m	10.6000	—	—	—	—
	铜嵌条 7×12	m	—	10.6000	—	—	—
	铜板条 50×5(直角)	m	—	—	10.6000	—	—
	铜板条 40×3	m	—	—	—	10.6000	—
	金刚砂	kg	—	—	—	—	4.2930
	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	—	—	—	—	1.4000
	大理石胶	kg	0.0938	0.1163	—	—	—
	胀塞(带螺丝) φ3.5	个	—	—	42.0000	42.0000	—
	电	kW·h	—	—	0.3756	0.3756	—

工作内容：1. 划线、切割、清理。
2. 检查有无裂缝、空壳,铲除、敲凿、打磨、清扫、吸水吸尘。

定额编号			11-5-6	11-5-7
项目名称			楼地面面层割缝	自流平基层处理
			10m	10m ²
名称		单位	消耗量	
人工	综合工日	工日	0.12	0.42
材料	钢锯片	片	0.0050	—
	水	m ³	0.3000	—
	金刚石磨盘	个	—	0.5000
机械	混凝土切缝机	台班	0.0595	—
	金刚石吸尘磨光机	台班	—	0.7000

工作内容：清理基层，刷养护液。

计量单位：10m²

定额编号		11-5-8	11-5-9	11-5-10	
项目名称		石材底面刷养护液		石材表面刷保护液	
		光面	麻面		
名称		单位			
		消耗量			
人工	综合工日	工日	0.42	0.50	0.42
材料	石材养护液	kg	0.5700	1.2000	—
	石材保护液	kg	—	—	0.2500

工作内容：1.清理表面、上草酸打蜡、擦光。
2.清洁自流平表面、打蜡、擦光。

计量单位：10m²

定额编号		11-5-11	11-5-12	11-5-13	
项目名称		酸洗打蜡		自流平面层打蜡	
		块料楼地面	块料楼梯台阶		
名称		单位			
		消耗量			
人工	综合工日	工日	0.39	0.53	0.14
材料	草酸	kg	0.1000	0.1420	—
	硬白蜡	kg	0.2650	0.3760	—
	煤油	kg	0.4000	0.5680	—
	松节油	kg	0.0530	0.0750	—
	清油	kg	0.0530	0.0750	—
	水泥地板蜡	kg	—	—	0.6333
	蜡拖	个	—	—	0.2000